

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	riquadratura aiuola interna (Cat 3)							
1 / 1 1C.06.070.01 00.b 29/06/2026	Tavolati in mattoni forati 8 x 12 x 24 cm, con malta cementizia o bastarda, compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni, di spessore: - 12 cm riquadratura perimetrale aiuola per successiva posa di guina liquida		20,00		1,000	20,00		
	SOMMANO m²					20,00	49,34	986,80
2 / 2 1C.05.050.00 10.a 29/06/2026	Solaio piano in cemento armato e blocchi in laterizio rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, a nervatu ... di appoggio, il relativo disarmo. Escluso il ferro tondo di armatura. - altezza totale 17 cm (12 laterizio + 5 soletta) riquadratura perimetrale aiuola per successiva posa di guina liquida		20,00	0,500		10,00		
	SOMMANO m²					10,00	73,21	732,10
3 / 3 1C.13.400.01 60 29/06/2026	Impermeabilizzazione con membrana liquida elastica monocomponente a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, rispondente ai requisiti richiesti dalla EN 1504-2 (C) principi PI-MC-IR, consumo minimo 2 kg/m²; compresa mano di primer a base di resine sintetiche e assistenze edili alla posa. sigillatura con prodotto impermeabilizzante tipo mapelatic per successiva posa di guina		20,00		1,500	30,00		
	SOMMANO m²					30,00	29,19	875,70
	Parziale LAVORI A MISURA euro							2'594,60
	T O T A L E euro							2'594,60
	Data, _____							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: