

BUSTAFFA
FLOROVMASTI DAL 1896
Bustaffa Giovanni di Massimiliano Bustaffa
Via Legnano 24 - 46100 Mantova
T +39 0376 372733 - F + 39 0376 374731
CE B81MS454E22E987U - PI 01942110205 - Cod. Unico IS4L8PV
Isct reg. Impr. NN n° 01942110205 R.E.A. n° 204247
info@bustaffa.com bustaffa.com

Mantova, 17/06/26
Offerta n°97_C
Spett. Vespier Architects
via Lomellini 8/6
16124 Genova

Attn: Arch. Franziska Kaufmann
tel. +39 010 4205106
mail:
f.kaufmann@vespierarchitects.com

Oggetto: offerta di massima per la piantagione della vasca interna della nuova scuola d'infanzia in strada Dosso, Porto Mantovano

	quantità	Lavorazioni, piante e materiali		misura		costo unitario €	costo totale €	appunti
		AREA VASCA INTERNA						
		Dimensioni: circa mq 2,2 - circa m 6 x 4 - profondità vasca 1 m						
		Piante						
n°	5	Ficus in varietà Nitida e Robusta		h m	2,50/3,00	800,00	4.000,00	
n°	10	Philodendron monstera v. 30		h m	1,40/1,60	67,50	675,00	
n°	15	Muehlenbeckia axillaris o complexa/Soleirolia helixina		v.	18	8,18	122,73	
		Totale piante					4.797,73	
		Materiali di pacciamatura e accessori						
mq	30	VBNNMP300 - MedPro MP 300 Filtro di protezione e accumulo - DIM.2,62x1,00		mq		5,53	165,90	
n°	245	Sacchi di terriccio top soil	lt	45		12,00	2.940,00	spes. 50 cm
n°	120	Sacchi di argilla espansa	lt	50		14,75	1.770,49	spes. 50 cm
n°	4	Pozzetto cemento di ispezione con anelli prolunghe (controllo eventuale acqua in eccesso)	cm	40x40x 90/100		360,00	1.440,00	
n°	1	Pompa sentina ad immersione elettrica				527,56	527,56	
n°	1	Rotolo telo impermeabile PVC 6x8m - peso 550g/mq, spessore 0,5 mm - resistenza elevata - garanzia 5 anni	mq			270,49	270,49	
		*Viene calcolato anche l'assostamento del terreno nella vasca						
		Totale materiali accessori					7.114,44	
		Messa in opera						
		Manodopera per la messa a dimora dei vegetali e la posa dei materiali vari sopra elencati, il coordinamento tecnico del lavoro					2.100,00	
		TOTALE AREA VASCA INTERNA					14.012,17	
		*L'impermeabilizzazione delle pareti e del fondo deve essere effettuato da Vs. ditta edile con garanzia certificata secondo le norme vigenti.						
		*Non ci riterranno responsabili di eventuali perdite di acqua e infiltrazioni.						
		Complessivo offerta		euro			14.012,17	

I prezzi si intendono al netto dell'iva di legge.
 L'offerta esclude quanto non espressamente menzionato.
 La ditta non si ritiene responsabile dell'attecchimento delle piante.
 In caso di difetti evidenti, il compratore dovrà farne reclamo entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento delle piante, mediante lettera raccomandata r/r.
 Le garanzie sul lavoro, decadono a fronte di irregolarità nel pagamento, imperizia nella manutenzione od eventi climatici imprevisi.
 La ditta non si ritiene responsabile, in caso di lavori congiunti, delle opere progettate, dirette ed eseguite da terzi.
 La ditta si ritiene esonerata da qualsiasi responsabilità o forma di risarcimento in merito.
 Fatturazione ad intervento eseguito.
 Pagamento: acconto 30% all'accettazione dell'offerta proposta, saldo fine lavori o come da accordi da rendersi al momento dell'accettazione.
 Iban per bonifico di acconto:
 Progetti ed eventuali disegni, verranno consegnati solo all'eventuale accettazione di quanto proposto.
 La presente offerta ha validità di 15 giorni dalla data di stesura e dovrà ritornarci firmata in caso di accettazione, unitamente ai dati esatti e completi per la fatturazione
 al debit esatto e completi per la fatturazione
 Dati anagrafici e codice fiscale/partita iva:
 Coordinate bancarie:
 Per esigenze organizzative, la conferma scritta di quanto proposto, è elemento indispensabile per la programmazione degli interventi a tempo debito.
 Cordiali saluti.

Per accettazione: