

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Committenti :

PEDRAZZOLI ENNIO

SOC. FUTUREDIL MANTOVA S.r.l

VARIANTE URBANIZZAZIONE

**AMBITI DI TRASFORMAZIONE A.T. 004 - A.T. 005
- UBICAZIONE CAMPO DA CALCETTO A 7 GIOCATORI -**

File

GB0022498Prj

Data

LUGLIO 2026

Elaborato :

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO_CAMPO DA CALCETTO
STRALCIO VARIANTE**

Scala

Prat. n°

Tav. n°

C

Comune

Porto Mantovano

Provincia

Mantova

STUDIO TECNICO

Dott . Ing . GIAN LUCA FERRARI

via G . Marangoni n. 7 - MANTOVA - tel. 0376 / 322148 - fax 0376 / 382220 e-mail:stferrarigianluca@libero.it

Geom . FRANCESCO ROSA

via Montanara Sud n. 16 - Campitello di Marcara MANTOVA - tel. 0376 / 967062 e-mail:studiorosafrancesco@alice.it

Si fa divieto di riprodurre e / o utilizzare i presenti elaborati in assenza del permesso scritto da parte degli intestatari , ai sensi della legge sui diritti d ' autore 22/04/'41 n. 633 G.U. 16/07'41 n. 166

VARIANTE URBANIZZAZIONE
AMBITI DI TRASFORMAZIONE A.T. 004 - A.T. 005
- UBICAZIONE CAMPO DA CALCETTO A 7 GIOCATORI -
Stralcio Variante - Campo calcetto

n. ord.	Art. Elen. Prez.	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	unità di misura	PU	lunghezza	larghezza	H/peso	Quantità	Prezzo	Importo	Totale
		CAMPO CALCETTO									
1	LOM252.1C.27.050.0100.d	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA									
		Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170504) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010									
		oltre 3 mc									
		scavo	qli	1,00	60,48	1,00	16,00	967,680			
			qli					967,680	3,97	3.841,69	
	LOM252.OC.EEA.Mc09.A6401.Na000.2 0015.b	Scavo a sez obbligata									
		OPERA: Trincea di terra generico; geometria: parete a scarpa; impiego: fondazione; profondità [m] ≤ 1,5. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzato. Escluso: armo di scavo; opere provvisorie di segnaletica e protezione. OP1 Trincea di terra generico; geometria: parete a scarpa; impiego: fondazione; profondità [m] ≤ 1,5. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. RM2 Terreno di terra generico LV1 Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e trasporto terre ad impianti di trattamento autorizzato. Escluso: armo di scavo; opere provvisorie di segnaletica e protezione. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d) RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c)									
		fondazione recinzione plintini	mc	1,00	68,00	0,60	0,60	24,48			
		plinti accessi pedonali/carrai	mc	4,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
		plinti recinzione parapalloni	mc	28,00	1,00	1,00	1,00	28,00			
		plinti porte calcetto	mc	4,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
			mc					60,48	23,71	1.433,98	

VARIANTE URBANIZZAZIONE
AMBITI DI TRASFORMAZIONE A.T. 004 - A.T. 005
- UBICAZIONE CAMPO DA CALCETTO A 7 GIOCATORI -
Stralcio Variante - Campo calcetto

3	LOM252.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0 250.a	Fornitura e posa CLS C25-30									
		OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. OP1 Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C25/30 esposizione [classe] = XC1/XC2 consistenza [classe] = S4. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto. RM2 Impasto preconfezionato di conglomerato cementizio; geometria: sfuso; impiego: strutture; fornitura: autobetoniera; classe di consistenza [classe] = S4 classe di resistenza [classe] = C25/30 classe di esposizione [classe] = XC1/XC2. Componenti: legante generico, aggregato generico, legante riciclato SPECIFICHE TECNICHE: confezionato in impianto di betonaggio; diametro massimo aggregati [mm] = 32 LV1 Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. RP2 Gru a torre a rotazione in alto; altezza sotto gancio [m] ≤ 20 sbraccio [m] ≤ 20; portata [t] ≤ 0,8. Escluso: f.e.m., basamento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.40.10.1010.a) SPECIFICHE TECNICHE: già installata.									
		fondazione recinzione plintini	mc	1,00	68,00	0,60	0,60	24,48			
		plinti accessi pedonali/carrai	mc	4,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
		plinti recizione parapalloni	mc	22,00	1,00	1,00	1,00	22,00			
		plinti porte calcetto	mc	4,00	1,00	1,00	1,00	4,00			
			mc					54,480	220,35	12.004,67	
4	LOM252.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb003.0 510.-	Fornitura e posa recinzione parapalloni									
		Fornitura e posa in opera rete di protezione uscita palloni, usate per sopraelevare le recinzioni metalliche, in polietilene ad alta intensità stabilizzata contro i raggi ultravioletti idrorepellente, trattate per resistere all'esterno, con maglia quadrata da mm. 100 x 100 e spessore da mm. 3, con bordatura di rinforzo lungo tutto il perimetro con una treccia da mm 6 cucita alla rete, grammatura ≥ 60 gr al mq con carico di rottura ≥ 480 Kg. Sono compresi tutti gli accessori, l'assistenza muraria, i piani di lavoro e quant'altro occorrente per dare l'opera compiuta a regola d'arte:									
		recinzione su 4 lati	mq	1,00	199,60	1,00	3,20	638,720			
			mq					638,720	15,00	9.580,80	
5	LOM252.OC.AVA.Pa02.B7035.Sb001.1 250.	Fornitura e posa palo antirotazione dn 60									
		Fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato completi di tappo in resina, esclusa la formazione dello scavo e del plinto di fondazione, misurazione fuori terra del palo:									
		recinzione alta su 4 lati	ml	28,00	6,00	1,00	1,00	168,000			
		recinzione bassa	ml	68,00	3,00	1,00	1,00	204,000			
			ml					372,000	18,00	6.696,00	

VARIANTE URBANIZZAZIONE
 AMBITI DI TRASFORMAZIONE A.T. 004 - A.T. 005
 - UBICAZIONE CAMPO DA CALCETTO A 7 GIOCATORI -
 Stralcio Variante - Campo calcetto

6	LOM252.1C.22.080.0010	Ferramenta per telai									
		Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con l'impiego di profilati, lamiere, tubi di ferro, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine, assistenze murarie e piani di lavoro interni									
		cancello pedonale	kg	1,00	1,80	2,00	38,00	136,800			
		cancello carrabile	kg	1,00	4,00	2,00	55,00	440,000			
			kg					576,800	12,00	6.921,60	
7	LOM252.1C.22.100.0010.a	Ferramenta per telai- Zincatura a caldo									
		Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica:									
		cancello pedonale	kg	1,00	1,50	2,00	38,00	114,000			
		cancello carrabile	kg	1,00	4,00	2,00	55,00	440,000			
			kg					114,000	2,80	319,20	
9	NP	Fornitura e posa porte da calcetto									
			n	2,00	1,00	1,00	1,00	2,000	900,00	1.800,00	
		SOMMANO RECINZIONI								42.597,94	