



PROVINCIA DI MANTOVA
COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROGETTO ESECUTIVO

“INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO SCOLASTICO CON DESTINAZIONE AD ASILO NIDO SITO IN VIA UGO FOSCOLO NEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO”

Bando di Regione Lombardia 2025 Sostenibilità ed Efficienza Energetica degli Edifici Pubblici

CUP: C33C25000920006

GRUPPO DI LAVORO

Arch. Riccardo Forcellini – Arch. Luca Giovannoni – Arch. Monica Coghi – Arch. Roberto Rei
Ing. Metello Bianchi - Per.Ind. Enrico Taino - Ing. Daria Massobrio

STUDIO DI ARCHITETTURA

FORCELLINIRICCARDO & GIOVANNONILUCA ARCHITETTI

Via Della Certosa, 16 – 46100 Mantova

LUGLIO 2026

PROGETTISTA e C.S.P.: ARCH. LUCA GIOVANNONI

RUP: ARCH. ROSANNA MOFFA

SINDACO: DOTT.SSA MARIA PAOLA SALVARANI

C

RELAZIONE PRELIMINARE DI VERIFICA REQUISITI D.Lgs 151/2011 smi –
PREVENZIONE INCENDI



PROGETTO **ESECUTIVO**

Intervento di ristrutturazione e riqualificazione per l'efficientamento energetico del fabbricato scolastico con destinazione ad asilo nido sito in via Ugo Foscolo nel comune di Porto Mantovano

Bando di Regione Lombardia 2025 Sostenibilità ed Efficienza Energetica degli Edifici Pubblici

1. PREVENZIONE INCENDI

L'attività è attualmente dotata di Certificato di Prevenzione Incendi per Attività principale 67.3.B (asili nido con oltre 30 persone presenti – con affollamento pari a 85 persone tra bambini ed addetti) ed attività secondaria 74.1.B (impianti per la produzione calore con potenzialità superiore a 116 kW fino a 350 kW), con scadenza 01/09/2026 (Pratica VV.F. n. 15869). L'intervento porterà alla cessazione dell'attività secondaria (in virtù dell'eliminazione del generatore di calore alimentato a gas metano) e ad una SCIA senza aggravio del rischio di incendio; infatti:

- Il cappotto perimetrale sarà realizzato con materiali incombustibili (ed il fabbricato è monopiano);
- I serramenti saranno realizzati con materiali incombustibili;
- Non sarà più presente l'alimentazione a gas per l'impianto di riscaldamento;
- L'attuale pavimento in linoleum verrà sostituito con uno in gres porcellanato;
- Il nuovo controsoffitto, ove previsto, sarà realizzato con materiali incombustibili (quadrotti in lana minerale);
- L'impianto fotovoltaico sarà realizzato in accordo con quanto prescritto dalle Note del Ministero dell'Interno 07/02/2012 Prot. n. 1324 e 04/05/2012 Prot. n° 6334 con particolare riferimento al relativo Caso 1 (Installazione su strutture ed elementi di copertura incombustibili).

Mantova, 29/06/2026

Massobrio Ing. Daria
Professionista antincendio MN 1535 I 225

