



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE STACCATA DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO



ELENCO PREZZI UNITARI

Responsabile Unico del Procedimento:		I progettisti:
architetto Rosanna Moffa		
Elaborato:	Data:	
C	13 LUGLIO 2020	architetto Giuseppe Menestò

Sottoscritti digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

Oggetto: PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE STACCATA DEL MUNICIPIO DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI

Elenco Prezzi Unitari:				
cod.	Indicazione delle lavorazioni	Unità di misura	Prodotti	Importo (€)
1	Lievo serramenti esistenti			
	Lievo dei serramenti in legno esistenti oggetto di sostituzione, compreso il trasporto alle PP.DD. ed i relativi oneri di smaltimento.			
	TOTALE	<i>corpo</i>	1,00	280,29
2	Nuova finestra in ferro (tipo A)			
	Fornitura e posa di nuovo serramento in ferro tipo FOSTER UNICO o equivalente, a taglio termico tipo A, trasmittanza media del serramento $U \leq 1,4 \text{ W/mqK}$, R_w del serramento = 44 db, con apertura ad anta unica ed a ribalta verniciati a polvere RAL 7038 tamponati con vetrocamera 44.1/15 argon/55.1, (con pellicola interposta tra i due vetri interni in PVB silence 0,76 mm e tra i due vetri esterni in PVB standard 0,76 mm) R_w del vetro = 45 db, incluse le opere edili per adattamento del falso telaio esistente al nuovo serramento, compresa la lamierina di finitura interna ed esterna opportunamente sagomata e compresa ogni opera per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
	TOTALE	<i>mq</i>	51,08	67.337,91
3	Nuova porta in ferro (tipo B)			
	Fornitura e posa di porta in ferro profilo freddo tipo FOSTER antipanico ad apertura esterna, triplice chiusura, chiudi porta aereo, vetro camera antisfondamento interno ed esterno spessore mm 25 (V3+3/12/3+3), verniciata a polvere RAL 7038, incluso lo smaltimento del vecchio serramento, incluse le opere edili per adattamento del falso telaio esistente al nuovo serramento, compresa la lamierina di finitura interna ed esterna e compresa ogni opera per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
	TOTALE	<i>mq</i>	3,00	3.181,80
	TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A CORPO)			70.800,00
	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA			
1s	ONERI DELLA SICUREZZA PROTOCOLLO CANTIERI 24.4.2020			
	Oneri e costi della sicurezza derivanti dal protocollo cantieri del 24.4.2020 (Prevenzione COVID-19) DPI, DPC per interferenze, formazione e informazione, WC chimico, disinfezione attrezzature e mezzi, sanificazione periodica oneri derivanti dalla misurazione della temperatura corporea, igienizzanti per mani e quanto necessario secondo protocollo.			
	TOTALE	<i>corpo</i>	1,00	700,00
2s	RECINZIONI, DPI, IMP. TERRA, DPC E FORMAZIONE			
	Recinzioni di cantiere, DPI, impianto di terra, DPC per interferenze, formazione e informazione di cui all'all. XV punto 4.1.1. lett. A, b, c, d, e, f, g. del D. lgs 81/2008 e redazione POS.			
		<i>corpo</i>	1,00	200,00
	TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA (A CORPO)			900,00

	TOTALE LAVORI DI APPALTO			71.700,00
	Mantova, lì 08.07.2020			
	Il progettista:			
	arch. Giuseppe Menestò			