



Oggetto :

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE MERCATALI E LORO
PERTINENZE IN COMUNE DI PORTO MANTOVANO*****Piazza della Resistenza e Piazza dei Marinai*****STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA**

Elaborato :		data :	Scala :
Doc.01	RELAZIONE TECNICO-FOTOGRAFICA		
 A.S.E.P. srl		A.S.E.P. S.R.L. Sede legale e amministrativa: Piazza della Pace, 5 – Bancole 46047 Porto Mantovano (MN) C.F. e P.I. 01723300206 Tel. 0376 391311 Fax. 0376 391341 mail: asepa@asep.it	
		il tecnico	



INDICE

<u>Indice</u>	<u>2</u>
<u>1. Premessa</u>	<u>3</u>
<u>2. Descrizione stato attuale</u>	<u>3</u>
<u>3. Documentazione fotografica</u>	<u>3</u>
<u>4. Descrizione dell'intervento</u>	<u>6</u>



1. Premessa

Oggetto dell'intervento è la riqualificazione delle aree mercatali e loro pertinenze in comune di Porto Mantovano, che si configurano all'intervento di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio verde e dell'arredo urbano in Piazza della Resistenza e Piazza dei Marinai, luogo del mercato settimanale del Comune.

2. Descrizione dello stato attuale

L'area di intervento è composta da tre aiuole di pari dimensioni, formate a suo tempo per creare una viabilità più concreta al parcheggio e per poi essere arricchite da essenze di bella veduta. Le aiuole, aree d'intervento principale sono collocate al centro di Piazza della Resistenza. Con il passare degli anni, le essenze piantate sono ora in uno stato deteriorato a tal punto da individuare facilmente zone dove sono completamente assenti.

Sono sotto riportate alcune fotografie rappresentanti lo stato attuale delle aiuole.

3. Documentazione fotografica









4. Descrizione dell'intervento

Il progetto si pone l'obiettivo di riqualificare lo spazio all'interno delle aiuole per salvaguardare il patrimonio verde. L'amministrazione Comunale intende intervenire alle lavorazioni in modo completo, sostituendo non solo alcune delle essenze presenti, ma anche il terreno vegetale sottostante.

Le lavorazioni prevedranno dunque:

- L'estirpazione dei cespugli rosei presenti
- La rimozione della pacciamatura presente in corteccia
- Lo scavo di sbancamento di altezza di 40cm, dove il terreno rimosso verrà asportato per essere sostituito con terreno vegetale
- La messa a dimora di nuove rose ornamentali
- La formazione di nuova pacciamatura in ghiaia di porfido a livello dei cordoli presenti

Infine, a servizio delle Piazze verranno inserite quattro nuove panchine a funzione di arredo urbano e quattro nuovi cestini cilindrici da affiggere ai pali.

Le lavorazioni verranno completate da un nuovo impianto di irrigazione ad ala gocciolante, in quanto al momento non è presente nessun impianto. Tale intervento consentirà di mantenere al meglio le rose piantumate ed evitare di effettuare di nuovo tale intervento in futuro.