



Oggetto :

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE MERCATALI E LORO  
PERTINENZE IN COMUNE DI PORTO MANTOVANO

*Piazza della Resistenza e Piazza dei Marinai*

**STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA**

Elaborato :	<b>ELENCO DEI PREZZI UNITARI</b>	data :	Scala :
Doc.04			
 <b>A.S.E.P. srl</b>	<p style="text-align: center;"><b>A.S.E.P. S.R.L.</b>  <b>Sede legale e amministrativa: Piazza della Pace, 5 –  Bancole 46047 Porto Mantovano (MN)</b></p> <p style="text-align: center;">C.F. e P.I. 01723300206 Tel. 0376 391311  Fax. 0376 391341 mail: asepa@asep.it</p>	<b>il tecnico</b>	

## ELENCO PREZZI UNITARI

n. ord.	Art. Elen. Prez.	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Prezzo	Cifra in lettere	
1	1U.06.530.0030.a	<b>Rimozione delle essenze esistenti</b>  Estirpazione di cespugli eseguita manualmente o con mezzo meccanico, compreso lo scavo per l'eliminazione dell'apparato radicale, il taglio, il carico, il rasporto alle discariche del materiale di risulta e il ripristino, escluso l'onere di smaltimento. Per altezza dei cespugli: fino a 1,5 m	mq	3,70	tre/70
2	NP01	<b>Allaccio ad acquedotto</b>  Realizzazione di allaccio acquedotto per predisposizione di impianto di irrigazione	ac	1.200,00	milleduecento/00
3	1C.02.050.0010.a	<b>Scavo di sbancamento per H=40</b>  Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisorie di segnalazione e protezione. con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.	mc	3,75	tre/75
4	1U.04.110.0090.a	<b>Fornitura e stesa di terreno vegetale H=30cm</b>  Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa da qualsiasi distanza, pronto per la stesa anche in scarpata. Il terreno vegetale potrà provenire dagli cavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva	mc	21,56	ventuno/56

## ELENCO PREZZI UNITARI

n. ord.	Art. Elen. Prez.	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Prezzo	Cifra in lettere	
5	1U.06.280.0010	<p><b>Fornitura e messa a dimora di rose ornamentali</b></p> <p>Rosai ornamentali a cespuglio, diametro vaso 24 cm; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m<sup>2</sup>, bagnatura con 30 l/m<sup>2</sup> di acqua.</p>	cad	13,86	tredici/86
6	1U.06.700.0590.a	<p><b>Impianto di irrigazione ala gocciolante</b></p> <p>Fornitura e posa di ala gocciolante autocompensante in opera per densità di impianto arbusti, disposta sul terreno in prossimità delle piante da irrigare, avente le seguenti caratteristiche: tubo Pe Ø 16 mm; punti goccia 1 ogni 30 cm; gocciolatori autocompensanti a membrana verticale da 2l/h cadauno; filtraggio richiesto 150 mesh; Completa di raccorderia a compressione necessaria al collegamento con la linea di alimentazione. Il prezzo è comprensivo di tutte le prove di tenuta idraulica sino all'effettuazione del collaudo finale. 1 m ala gocciolante/m<sup>2</sup></p>	mq	11,83	undici/83
7	1U.06.030.0020.d	<p><b>Pacciamatura con ghiaia di porfido</b></p> <p>Pacciamatura con Lapillo vulcanico avente le seguenti proprietà fisiche e chimiche: Ph 7; punto di fusione 800-900°C; non infiammabile; solido; di colore ossastro; inodore; insolubile; compresa stesa e modellazione, stesa meccanica, con i necessari complementi a mano - mm 10-18 Deprezzo del 55% per stesa di ghiaia di porfido invece di lapillo vulcanico</p>	mc	21,63	ventuno/63
8	1U.06.380.0020.b	<p><b>Arredo urbano: panchine</b></p> <p>Panchina, con schienale, in grigliato elettrofuso in profilati a C, piatti di irrigidimento, bulloneria antifurto, trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in esina poliestere termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico. Dimensioni: lunghezza 180 cm, altezza 86 cm. In opera, con basi prefabbricate in calcestruzzo sabbato 50 x 20 x 32 cm</p>	cad	590,13	cinquecentonovanta/13

## ELENCO PREZZI UNITARI

n. ord.	Art. Elen. Prez.	Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Prezzo	Cifra in lettere
9	1U.06.380.0020.b	<b>Arredo urbano: cestini</b>  Fornitura e posa di cestino portarifiuti cilindrico, interamente realizzato in lamiera di acciaio sagomata, zincata e verniciata (RAL 6005); inclusi staffe e collarini; in opera su paletto o plinto prefabbricato in calcestruzzo. In opera su palo.		
		cad	61,48	sessantuno/48