rev.	data	DESCRIZIONE	redatto	verificato	riesaminato	approvato
04						
03						
02						
01						
00	Gennaio 2022	Prima emissione	Sposito M.			

STUDIO TECNICO
Ing.Iunior Manuel Sposito

Sede legale:
Via Virgilio, 20 - 46032 Castelbelforte (MN)
tel. 3483829112
C.F. SPSMNL83C22E897J
P.I. 02365970207
studiosposito@hotmail.it

COMMITTENTE

MANTOVA AMBIENTE s.r.l.

N° COMMESSA

-

NOME DEL FILE

TITOLO PROGETTO

NUOVO CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO

- ***STUDIO***
- PRELIMINARE
- DEFINITIVO
- ESECUTIVO
- DIREZIONE LAVORI
- AS BUILT

UBICAZIONE

VIA MADRID - PORTO MANTOVANO (MN)

N° DOCUMENTO

CME 04

TITOLO DOCUMENTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

STIMA DI MASSIMA DEI LAVORI

SCALA

NOTE VARIE

PROGETTISTA

Ing.Iunior Manuel Sposito

CONSULENTI / ALTRI PROGETTISTI SPECIALISTI / VARIE

-

QUESTO DISEGNO E' PROPRIETA' RISERVATA E NON PUO' ESSERE RICOPIATO, RIPRODOTTO O MOSTRATO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

STIMA DI MASSIMA DEI LAVORI

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO C.D.R.						
Codice	Breve		U.M.	Prezzo	Quantità	Importo
	DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI					**€ 30.000,00**
	Sbancamento superficiale e spianamento		m²	€ 10,00	3.000,00	€ 30.000,00
	FOGNATURE					**€ 256.284,00**
	Linee fognature e pozzetti per acque nere e meteoriche comprese griglie e chiusini in ghisa		m	€ 280,00	200,00	€ 56.000,00
	Realizzazione pozzetto cieco di raccolta 100x100 cm in C.A. con griglia in ghisa		cad	€ 1.200,00	2,00	€ 2.400,00
	Vasca di prima pioggia Volume totale circa 48 mc (opere elettromeccaniche), impianto disoleatore, pozzetto partitore, pozzetto di campionamento		cad	€ 30.000,00	1,00	€ 30.000,00
	Vasca di seconda pioggia Volume totale circa 100 mc (opere elettromeccaniche), impianto disoleatore, pozzetto di campionamento, sollevamento con avanpozzo valvole acque di seconda pioggia - portata massima 6 l/s		cad	€ 60.000,00	1,00	€ 60.000,00
	Well-point		corpo	€ 12.000,00	1,00	€ 12.000,00
	Palancole / blindaggio lineare / blindaggio cassa chiusa per protezione scavo		m²	€ 58,00	608,00	€ 35.264,00
	Scavo a sezione obbligata compreso rinterro e smaltimento dei materiali dirisulta in pp.dd.		m³	€ 32,00	1.200,00	€ 38.400,00
	Soletta di fondazione delle vasche e zavorra vasche		m³	€ 130,00	24,00	€ 3.120,00
	Canaletta in c.a 20x20 con griglia in ghisa D400 imbullonata compreso scavo, piano di posa e rinfianco in cls		m	€ 220,00	55,00	€ 12.100,00
	Realizzazione allaccio alla pubblica fognatura		corpo	€ 3.500,00	2,00	€ 7.000,00
	OPERE MURARIE, PAVIMENTAZIONI, OPERE DA FABBRO, OPERE A VERDE					**€ 389.516,00**
	Nuova recinzione con muretta di base		m	€ 200,00	250,00	€ 50.000,00
	Sistemazione area verde, stesa terreno vegetale, semina prato		m²	€ 3,00	1.900,00	€ 5.700,00
	Piantumazioni e realizzazione impianto irrigazione		corpo	€ 20.000,00	1,00	€ 20.000,00
	Opere murarie accessorie per cancello scorrevole		cad	€ 1.500,00	1,00	€ 1.500,00
	Cancello in acciaio zincato compreso opere murarie per fondazioni		corpo	€ 15.000,00	1,00	€ 15.000,00
	Nuovo box ufficio/spogliatoio/WC		cad	€ 12.000,00	1,00	€ 12.000,00
	Aiuola spartitraffico per alloggiamento controllo accessi compresa aiuole laterali		corpo	€ 5.500,00	1,00	€ 5.500,00
	Nuova pavimentazione in conglomerato cementizio costituita da: scavo di sbancamento cm 0,5, sottofondo in materiale frantumato riciclato cm 35, strato di base in stabilizzato granulometrico cm 15, pavimentazione in C.A. cm 15 con finitura al quarzo armata con rete elettrosaldata 15x15 cm formazione pendenze, lisciatura con fratazzo meccanico, tagli per creazione giunti di rottura e loro igillatura con sigillante a base di neoprene e silicone.		m²	€ 55,00	3.000,00	€ 165.000,00
	Soletta di fondazione muro di contenimento		m³	€ 100,00	79,00	€ 7.900,00
	Nuovo muro di contemimento in C.A. H 240 cm fuori terra		m	€ 680,00	79,00	€ 53.720,00
	Cordolo stradale in Cls 12x25 cm di delimitazione tra pavimentazione e aree verdi		m	€ 30,00	150,00	€ 4.500,00
	Segnaletica orizzontale e verticale per nuovo C.d.R.		corpo	€ 4.500,00	1,00	€ 4.500,00
	Realizzazione rete idrica e antincendio e relativi allacciamenti		corpo	€ 10.000,00	1,00	€ 10.000,00
	Nuova copertura R.U.P/R.A.E.E con struttura in acciaio zincato e copertura con telo in PVC, con tasche di aereazione, tendoni apribili lato lungo, compresa relazione di calcolo		m²	€ 200,00	144,00	€ 28.800,00
	Cordolo perimetrale di fondazione in C.A. per nuova copertura R.U.P/R.A.E.E. di altezza 30 cm e larghezza 60 cm, fissato alla pavimentazione per mezzo di tasselli chimici		m	€ 130,00	33,00	€ 4.290,00
	Arrotondamenti					€ 1.106,00
	IMPIANTI					**€ 119.200,00**
	Cavidotti e pozzetti per linee elettriche		m	€ 190,00	280,00	€ 53.200,00
	Realizzazione prese press container, impianto di illuminazione per nuova copertura, adeguamento impianto elettrico generale, nuovi punti luce e impianto videosorveglianza		corpo	€ 50.000,00	1,00	€ 50.000,00
	Allacciamenti utenza telefonica/dati /elettrica		corpo	€ 6.000,00	1,00	€ 6.000,00
	Realizzazione rete idrica e antincendio e relativi allacciamenti		corpo	€ 10.000,00	1,00	€ 10.000,00
	IMPORTO LAVORI NUOVO C.D.R.					**€ 795.000,00**