Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo €	Totale €
1 NC.10.450.006 0.a (M)	Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da telaio zincato e tamponatura ... nzione, la segnaletica, lo smontaggio:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso eventuali spostamenti nell'ambito dell'area di cantiere	73,9130	2,21 €	60,00	2,99	132,60 €
2 NC.10.450.006 0.b (M)	Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da telaio zincato e tamponatura ... eggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	34,8837	0,15 €	180,00	0,43	27,00 €
3 NC.30.400.002 0.a (M)	Nolo di barriere in polietilene tipo New-Jersey, per la canalizzazione del traffico o separazione pr ... e zavorrata con acqua: - primo mese (o frazione) di utilizzo, compresa la posa in opera e la rimozione a fine lavori, con l'ausilio di mezzi meccanici	37,7778	1,36 €	50,00	3,6	68,00 €
4 NC.30.400.002 0.b (M)	Nolo di barriere in polietilene tipo New-Jersey, per la canalizzazione del traffico o separazione pr ... radali. Da riempire con acqua o sabbia, peso a vuoto circa 8 kg/m, e peso circa 100 kg/m se zavorrata con acqua: - per ogni mese o frazione successivo	0,0000	0,00 €	150,00	1,29	0,00 €
5 NC.10.500.010 0.a (M)	Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmen ... i oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio	40,2129	64,22 €	1,00	159,7	64,22 €
6 NC.10.500.010 0.b (M)	Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmen ... autorizzati, esclusi gli oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	22,6859	25,17 €	3,00	110,95	75,51 €
7 NC.10.500.020 0.a (M)	Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio z ... parazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio	36,9953	120,21 €	1,00	324,93	120,21 €
8 NC.10.500.020 0.b (M)	Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio z ... aggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	0,0000	0,00 €	3,00	98,82	0,00 €
9 NC.30.300.011 0 (M)	Nolo di coppia semafori mobili da cantiere per interruzioni temporanee (senso unico alternato, ecc.) ... onchè la remunerazione del personale addetto al funzionamento e/o alla sorveglianza, necessari per garantire continua piena efficienza e funzionalità.	61,2648	9,30 €	50,00	15,18	465,00 €
10 NC.30.300.002 0.a (M)	Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto zavorrato di qualsiasi tipo e dimensione, ... I Capitolato Speciale, individuate e ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza:- per il primo segnale mobile	62,9747	15,92 €	10,00	25,28	159,20 €
11 NC.30.300.002 0.b (M)	Posa e successiva rimozione di segnali mobili su supporto zavorrato di qualsiasi tipo e dimensione, ... nate per iscritto dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza:- per ogni segnale mobile oltre il primo posizionato nella stessa area	60,7634	7,96 €	30,00	13,1	238,80 €
12 NC.30.300.003 0.a (M)	Formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da coni segnaletici ... tivo agli schemi segnaletici (D.M. 10 luglio 2002).Sarà misurato lo sviluppo in metri della segnalazione:- coni in PVC di altezza minima pari 32,6 cm.	65,2174	0,30 €	100,00	0,46	30,00 €
13 MA.00.005.001 5 (M)	Operaio comune edile 1° livello	80,0827	25,17 €	20,00	31,43	503,40 €
14 IS.01.040.0010 .b (M)	Gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, per l'igiene delle mani senza risciacquo:- in appositi flaconcini da 500 ml con dispenser	0,0000	0,00 €	2,00	26,18	0,00 €
15 IS.01.050.0020 .b (M)	Guanti monouso, interno non polverato, tutte le taglie, colori vari. Marchiatura CE, Dpi I categoria. Prezzo per un paio di guanti:- in nitrile	0,0000	0,00 €	200,00	0,05	0,00 €
16 IS.01.050.0030 (M)	Mascherina chirurgica monouso con nasello flessibile per una migliore vestibilità, conforme alla norma UNI EN 14683	0,0000	0,00 €	200,00	0,57	0,00 €
T O T A L E :						1.883,94 €

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Inc. %	Man. Costo uni	Quantità	IMPORTI	
					Prezzo	Totale
	Data, Il tecnico					