

OGGETTO: PREVENTIVO SISTEMAZIONE COPERTURA SCUOLA MATERNA DRASSO
TERZO LOTTO

ELENCO OPERE DA ESEGUIRE:

1 PARAPETTO METALLICO FORMATO DA TUBO E GIUNTO ANCORATO TRAMITE PIASTRE IN ACCIAIO AL CORDOLO IN C.A TRAMITE TASSELLI A TENUTA MECCANICA PER UN ALTEZZA DI 2,00 M IL TUTTO PER DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA D'ARTE A CORPO				€	3.500,00
2 FORMAZIONE DI CASTELLO DI SERVIZIO COMPRESO DI PIANI DI LAVORO, ANCOAGGI ED OGNI ALTRO ONERE PER DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA D'ARTE A CORPO					1.900,00 €
3 FORMAZIONE DI CAROTAGGI PER LA CREAZIONE DI NUOVI PLUVIALI DI SCARICO ESEGUITI CON CAROTATRICE IL TUTTO PER DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA D'ARTE.					
NR	4,00	350,00 €		€	1.400,00
4 GETTO IN CALCESTRUZZO ALLEGGERITO CON AGGREGATI DI POLISTIROLO PER LA FORMAZIONE DELLE PENDEZE IL TUTTO PER DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA D'ARTE. A CORPO				€	8.150,00
5 FORMAZIONE DI DOPPIA GUAINA LA PRIMA LISCIA DA MM 4,00 LA SECONDA INCROCIATA CON LA PRIMA MA CON FINITURA SUPERFICIALE IN SCAGLIE DI ARDESIA BIANCA, IL TUTTO PER DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA D'ARTE A CORPO				€	8.500,00
6 OPERE DI LATTONERIA CONSISTENTI NELLA RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO LATTONERIE ESISTENTE E FORNITURA E POSA DI NUOVE FLANGE/MESSICANI PER RACCOLTA ACQUA METEORICA TUTTO PER DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA D'ARTE					
COPERTINA					
TUBI PLUV				€	1.500,00
				€	1.200,00
FLANGE	4,00	550,00 €		€	2.200,00

COMPLESSIVAMENTE OPERE (ESCLUSO IVA)				€	28.350,00