



REGIONE LOMBARDIA - PROVINCIA DI MANTOVA - COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROGETTO ESECUTIVO

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA
PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLABILE
TRA CAPOLUOGO E CONFINE DEL COMUNE DI MANTOVA

Tavola

Committente: Comune di PORTO MANTOVANO

Oggetto: VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI - 2^a VARIANTE

Scala:

Data:

Dicembre 2014

Ing. Trivini Bellini Massimo

Via Libertà, 132 - 46047 Soave di P.to M.no

Tel. fax. 0376/300983

REGIONE LOMBARDIA
PROVINCIA di MANTOVA
COMUNE di PORTO MANTOVANO

**Realizzazione di percorso ciclabile tra il Capoluogo ed il confine del Comune
di Mantova**

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI – 2^a Variante

Riferimenti

LAVORI: Realizzazione di percorso ciclabile tra il Capoluogo ed il confine del Comune di Mantova

IMPRESA: I.C.G. s.r.l. Unipersonale – Via Bertani n. 49 – Buscoldo di Curtatone (MN)

CIG. N. 55358063A0

Importo complessivo di progetto € 250.000,00

Importo a base d'asta : € 132.894,82

Importo della manodopera : € 66.633,21

Ribasso d'asta 40,00% : € 53.157,93

Importo netto di aggiudicazione: € 79.736,89

Importo finale di aggiudicazione: € 146.370,10

Importo in 1^a perizia di variante e suppletiva: € 173.958,02

Oneri per la sicurezza: € 5.060,43

Contratto: *stipulato in data 14/04/2014 rep. num. 7422*

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **23** del mese di **Dicembre**, in Porto Mantovano (MN),
l'incaricato della Direzione dei Lavori ing. Massimo Trivini Bellini:

- vista l'aggiudicazione dei lavori suddetti;
- visto il D.P.R. 05 Ottobre 2010 n°207;
- considerato che nel corso dei lavori si è resa necessaria l'esecuzione di opere non previste dal progetto principale e non considerate dall'Elenco Prezzi Unitari annesso al Contratto;
- ritenuto pertanto necessario addivenire alla determinazione dei nuovi prezzi, ai sensi ed agli effetti dell'art. 163 del Regolamento sopra citato

HA CONCORDATO

con l'Impresa I.C.G. s.r.l. con sede in Buscoldo di Curtatone (BS), Via Bertani n° 49; sulla base dei prezzi eseguiti con i costi previsti dall'Elenco Prezzi Unitari, e, ove mancanti, con i costi vigenti all'epoca dell'offerta, i seguenti Nuovi Prezzi Lordi non comprensivi del ribasso d'asta:

NP15	<p>Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di minio o di vernice antiruggine e opere murarie, per materiale classificato nelle norme del 04/02/2008 con i gradi da S325 a S460:</p> <p>Nuovo parapetto lato argine Nuovo parapetto lato strada</p>	Prezzo Lordo	€/Kg	€ 6,80
------	---	--------------	------	--------

NP16	<p>Perforazioni di qualsiasi genere con trapano elettrico per inserimento di barre per solidarizzazione nuove mensole in C.A. col solettone esistente. Compreso ogni onere e magistero di approntamento del macchinario e consumi per fori di lunghezza fino a 1,5 m e diametro pari a 11-20mm</p> <p>In ragione di 3/m sopra e sotto L infissione 15 cm</p>	Prezzo Lordo	€/m	€ 13,00
NP17	<p>Connessione delle barre di acciaio alla soletta mediante iniezioni di malta cementizia espansiva valutata a foro di iniezione per una lunghezza massima di 50-60 cm</p>	Prezzo Lordo	€/cad	€ 25,02
NP18	<p>Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici o composte per solai, ossature, rampanti e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati compresa una mano di minio o di vernice antiruggine, comprese opere murarie e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, per materiale classificato nelle norme del 04/02/2008 con i gradi da S325 a S460:</p> <p>Zincata a caldo Manufatto ciclopedonale a sbalzo sul Diversivo Montanti IPE 100 IPE 160 travi + monconi % di maggiorazione 10% Arcarecci Controventi d. 10</p>	Prezzo Lordo	€/Kg	€ 4,77
NP19	<p>Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025/95 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461/99 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione standard di 700 ÷ 1000 x 1000 mm, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili:</p> <p>grigliato carrabile con maglia 15x76 mm peso 44,72 Kg/mq e piatto portante 25x3 mm</p>	Prezzo Lordo	€/mq	€ 145,08

NP20	Barriera di sicurezza in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta, livello di contenimento H2 conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) posizionata su terreno (bordo laterale), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, costituita da fascia orizzontale a doppia o tripla onda dello spessore di 3,0 mm, pali di sostegno altezza totale 1790 mm (altezza fuori terra 790 mm) posti ad interasse 2000 mm; interposizione tra le fasce e i sostegni di elementi distanziatori larghezza 340 mm, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	Prezzo Lordo	€/m	€ 120,00
------	--	--------------	-----	----------

NP21	Rimozione ed accatastamento in cantiere palo illuminazione pubblica	Prezzo Lordo	€/cad	€ 200,00
------	---	--------------	-------	----------

NP22	Sola posa di palo IP precedentemente accatastato in cantiere	Prezzo Lordo	€/cad	€ 200,00
------	--	--------------	-------	----------

NP23	Allargamento marciapiede diversivo Mincio Realizzazione di coperchi metallici sagomati e lavorati in acciaio zincato a caldo, finitura zigrinata, per copertura giunti ponte compresi nel prezzo tagli, sfridi, adattamenti in opera in cantiere, bullonerie, tasselli e ferramenta.	Prezzo Lordo	€/n	€ 557,00
NP24	Allargamento marciapiede diversivo Mincio Costruzione, posa e successivo disarmo e smaltimento di casseri in legno per la creazione nicchia di alloggiamento piantoni barriera metallica	Prezzo Lordo	€/n	€ 35,00
NP25	Allargamento marciapiede diversivo Mincio Realizzazione di fioretti di ancoraggio compresi foratura di c.l.s. esistente, pulizia, immisione di resine chimiche, fornitura e posa barre metalliche	Prezzo Lordo	€/n	€ 16,50
NP26	Parcheggio Via Don Luigi Sturzo Esecuzione segnaletica orizzontale: ml 150 striscia cm 12/15 n. 10 stalli di sosta auto n. 2 fasce d'arresto con relativa scritta stop n. 2 frecce direzionali n. 3 zebraure	Prezzo Lordo	€/n	€ 520,00

NP27	Stop cm 60 all.sc 25/10 pell. cl 2 - FIG. 37	Prezzo Lordo	€/n	€ 54,80
NP28	Disco cm 60 all.sc. 25/10 pell. cl 1 - FIG. 47,1 - FIG. 82,1	Prezzo Lordo	€/n	€ 33,00
NP29	Palo antirotazione diam. 60 mm. H 3.30 MT 3,3x3	Prezzo Lordo	€/m	€ 18,60
NP30	Esecuzione segnaletica orizzontale quale: ml 350 striscia cm 12/15 ml 100 Cancellatura striscia col. nero n. 1 passaggio pedonale n. 2 fasce dare prec.con relativo triangolo zebrature e raccordi con le strade esistenti	Prezzo Lordo	€/n	€ 980,00

Sui quali verrà applicata la percentuale di manodopera indicata nel quadro di incidenza del progetto esecutivo ed il ribasso d'asta come da contratto.

Il presente atto vincola l'Impresa sino da questo momento.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto da tutte le parti presenti.

Porto Mantovano li,

Il Progettista e Direttore dei lavori:
Ing. Trivini Bellini Massimo

L'impresa

I.C.G. S.r.l. Unipersonale
Via G.Bertani n° 49 - 46010 Buscoido di Curtatone (MN)
Cod.Fisc. e PartIVA 02386650200 - REA MN 248501
Reg. Imprese 02386650200 - Cap. Soc. € 110.000,00 i.v.
Tel. 0376/440016 - Fax 0376/411224

Il Responsabile Unico del Procedimento:
Architetto Rosanna Moffa

