



COMUNE di PORTO MANTOVANO  
Provincia di Mantova

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
STRADE COMUNALI ANNO 2014- II° STRALCIO  
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO**

**CUP C37H14000790004**

Oggetto:

**RELAZIONE GENERALE DEL PROGETTO ESECUTIVO**  
(artt.34-35-37 D.P.R. 207/2010 )

Responsabile del procedimento :

Progettista :

Il Responsabile dell'AREA TECNICA  
architetto Rosanna Moffa



Elaborato :

**A**

Data:

20 Dicembre 2014

## PREMESSA

La presente relazione vuole illustrare i **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2014 II°STRALCIO**.

Da un sopralluogo effettuato sulle strade comunali, oltre che dalle numerose segnalazioni da parte dei cittadini si è riscontrato che alcuni tratti della viabilità necessitano di urgenti interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale.

Su indicazione dell'Amministrazione Comunale e valutate tecnicamente le esigenze e priorità espresse dalla medesima sono stati individuati i seguenti interventi che saranno oggetto del presente progetto:

- Via Volta : Fresatura superficiale del piano viabile, stesa di tappeto d'usura spessore 3 cm compressi con formazione delle pendenze , rialzo e la sistemazione dei chiusini e delle caditoie, sistemazione della rete di scolo delle acque meteoriche, rifacimento di un tratto di marciapiedi.
- Via Alessandrini : Fresatura superficiale di parte del piano viabile, stesa di tappeto d'usura spessore 3 cm compressi con formazione delle pendenze , rialzo e la sistemazione dei chiusini e delle caditoie, sistemazione della rete di scolo delle acque meteoriche.
- Via Labriola :Stesa di tappeto d'usura spessore 3 cm compressi con formazione delle pendenze, rialzo e la sistemazione dei chiusini e delle caditoie, sistemazione della rete di scolo delle acque meteoriche.
- Via Manzoni : Fresatura superficiale di parte del piano viabile, stesa di tappeto d'usura spessore 3 cm compressi con formazione delle pendenze, rialzo e la sistemazione dei chiusini e delle caditoie, sistemazione della rete di scolo delle acque meteoriche.
- Via Magellano : Fresatura superficiale di parte del piano viabile, stesa di tappeto d'usura spessore 3 cm compressi con formazione delle pendenze , rialzo e la sistemazione dei chiusini e delle caditoie, sistemazione della rete di scolo delle acque meteoriche.

## INQUADRAMENTO URBANISTICO

Le strade sono inserite nel vigente P.G.T. comunale viabilità pubblica veicolare e pedonale.

## INDICAZIONI DEI PARERI E NULLA OSTA NECESSARI

I pareri e/o permessi e/o nulla osta da richiedere per considerare il progetto conforme alle normative vigenti sono l'approvazione del progetto da parte della Giunta Comunale con i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, rispettivamente dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio Economico-finanziario. Sul progetto non necessita acquisire nessun altro parere in quanto sull'area interessata dagli interventi non gravano vincoli di natura , archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura.

## FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO

La fattibilità dell'intervento proposto è stata verificata, studiando lo stato di fatto, le previsioni urbanistiche e dall'analisi dei rilievi planimetrici effettuati.

## FASI ATTUATIVE-CRONOPROGRAMMA

Successivamente alla approvazione del progetto da parte della giunta , si prevede l'immediata cantierabilità del progetto con conseguente appalto dei lavori.

## ASPETTO ECONOMICO –FINANZIARI

Il presente intervento prevede una spesa complessiva di €. 110.000,00 finanziati con fondi propri di bilancio.

## FINALITA' DELL'INTERVENTO

Gli interventi previsti sono tutti opportuni per avere un' ottimizzazione del sistema viabilistico di una parte dell'abitato di Porto Mantovano ed un miglioramento , soprattutto della sicurezza stradale. Le tipologie di intervento proposte sono quelle ritenute più economiche, in funzione anche della qualità, prestazione e durata.

## ELENCO ALLEGATI

### ELABORATI DESCRITTIVI

Elaborato "A" Relazione generale e relazioni specialistiche/quadro economico

Elaborato "B" Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

Elaborato "C" Piano di sicurezza e di coordinamento

Elaborato "D" Elenco prezzi unitari

Elaborato "E" Computo metrico estimativo – quadro economico

Elaborato "F" Capitolato Speciale d'Appalto

Elaborato "G" Cronoprogramma

Elaborato "H" Schema di contratto

Elaborato "I" Documentazione fotografica

### ELABORATI GRAFICI

"Elaborati Grafici"- Estratto di Mappa –P.G.T.- Planimetria generale;

## **QUADRO ECONOMICO**

Visto quanto sopra la spesa complessiva preventivata per i **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2014 II° STRALCIO** è di € 110.000,00 come da quadro economico seguente:

Lavori a base d'asta	Euro	85.000,00
Oneri della sicurezza	Euro	3.000,00
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	Euro	88.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. 22% sui lavori	Euro	19.360,00
Spese tecniche art.92 D.lgs.163/06	Euro	1.700,00
Imprevisti e spese di gara	Euro	940,00
Totale somme a disposizione	Euro	22.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	Euro	110.000,00

Porto Mantovano, 20 Dicembre 2014