

COMUNE DI PORTO MANTOVANO



Committente :

FUTUREDIL MANTOVA S.R.L.

AMBITO DI TRASFORMAZIONE A.T. 006
 sito in via Kennedy / via Verdi
 localita' S. Antonio

File

GB0022143Prj

Data

MARZO 2013

Elaborato :

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
 DELLE OPERE DI COMPENSAZIONE E PEREQUAZIONE**

Scala :

Prat. n°

Tav. n°

G

Comune

Porto Mantovano

Provincia

Mantova


STUDIO TECNICO

Dott. Ing. GIANLUCA FERRARI

via G. Marangoni n. 7 - MANTOVA - tel. 0376 / 322148 - fax 0376 / 320431 e-mail: sferrari@gianluca.com

Geom. FRANCESCO ROSA

via Montanara Sud n. 14 - Campitello di Marcaria MANTOVA - tel. 0376 / 967062



Si fa divieto di riprodurre e / o utilizzare i presenti elaborati in assenza del permesso scritto da parte degli intestatari della legge sui diritti d' autore 22/04/41 n. 633 G.U. 16/07/41 n. 166



Specif. interv. Incrocio Via Kennedy - Via Francesco Gonzaga

COMPUTO METRICO

PARTE ESTIMATIVA

prg	cod	descrizione lavori e prestazioni	Um	Q.tà	prezzo	Importo
1	DEM.004	Demolizione pavimentazioni esterne in conglomerato bituminoso o calcestruzzo fino a vespaio				
		via Kennedy	mq	95,20		
		via Kennedy	mq	88,00		
		aiuola su incrocio	mq	30,00		
			mq	213,20	14,00	2.984,80
2	VAR040	FORNITURA E POSA BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA TIPO "mini NEW JERSEY LATERALE" IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, SEZIONE: 42,5 cm (base) x 45 cm (altezza) • LUNGHEZZA: 200 cm • PESO ELEMENTO: 660 kg • FORI VERTICALI PASSANTI: N° 3 ø 70 mm • N° 2 TASCHE NELLA PARTE INFERIORE PER DEFLUSSO ACQUE METEORICHE E MOVIMENTAZIONE CON CARRELLO A FORCHE - CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO R "42,5" • ARMATURA IN ACCIAIO Fe B44K VERNICIATURA CON DUE MANI DI VERNICE A BASE DI QUARZO COLORE RAL ED EVENTUALI STRISCE CON VERNICE A BASE DI RESINE VINILICHE IDROREPELLENTI				
		Via Kennedy	ml	56,00		
			ml	56,00	125,00	7.000,00
3	var. 710	Muretto in CLS compresa fondazione ecc.				
		Via Kennedy	ml	41,00		
			ml	41,00	80,00	3.280,00
4		Fresatura su asfalto				
		Incrocio via Kennedy	mq	756,00		
		Incrocio via Kennedy	mq	716,10		
			mq	1.472,10	5,00	7.360,50



Specif. interv. Incrocio Via Kennedy - Via Francesco Gonzaga

COMPUTO METRICO

PARTE ESTIMATIVA

prg	cod	descrizione lavori e prestazioni	Um	Q.tà	prezzo	Importo
5	pav.005	Marciapiede in battuto di cemento				
		via Kennedy	mq	56,00		
			mq	56,00	18,00	1.008,00
6	VAR.117	Realizzazione di scivoli per passo carraio o pedonale				
		Via Kennedy	cad	3,00		
			mq	3,00	120,00	360,00
7	pav.016	Ripristino in conglomerato bituminoso tipo BINDER da cm 10 e tappeto cm 3				
		aiuola su incrocio	mq	30,00		
			mq	30,00	14,00	420,00
8	BIT.009	Tappeto in conglomerato bituminoso cm 3				
		via cisa	mq	640,00		
		incrocio via cisa via papa giovanni	mq	400,00		
			mq	1.040,00	5,00	5.200,00
9	pav.014	Tappeto in colglomerato bituminoso per marciapiedi da cm 3				
		Incrocio via Kennedy	mq	756,00		
		Incrocio via Kennedy	mq	716,10		
			mq	1.472,10	14,00	20.609,40
10	FOG. 802	Realizzazione di camini o sopralzi di pozzetti				
			cad	12,00		
			cad	12,00	55,00	660,00



Specif. interv. Incrocio Via Kennedy - Via Francesco Gonzaga

COMPUTO METRICO

PARTE ESTIMATIVA

prg	cod	descrizione lavori e prestazioni	Um	Q.tà	prezzo	Importo
11	FOG.152	Fornitura e posa di caditoie stradali				
			cad	7,00		
			cad	7,00	220,00	1.540,00
12	VAR.966	Segnaletica orizzontale per zebraure e simbologia				
			mq	40,00		
			mq	40,00	40,00	1.600,00
13	VAR.401	Attraversamento pedonale rialzato				
18	VAR.951	via Kennedy	cad	1,00		
		via Francesco Gonzaga	cad	2,00		
			cad	3,00	2.800,00	8.400,00
14	VAR.966	Segnaletica orizzontale strisce				
			ml	830,00		
			ml	830,00	0,80	664,00
15	VAR.966	Fornitura e posa di archetti tubolari con infissione su asfalto o CLS				
			cad	41,00		
			cad	41,00	60,00	2.460,00
16	VAR.950	Fornitura ed installazione di "attraversamento ciclabile" in alluminio 25/10; completo di attacchi speciali staffe e bulloneria zincati, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante, nella parte posteriore e rivestito nella parte anteriore con pellicola retroriflettente di classe 2 speciale: dimensioni da cm. 60x60				
		su via Kennedy	cad	2,00		
			cad	2,00	50,00	100,00



Specif. interv. Incrocio Via Kennedy - Via Francesco Gonzaga

COMPUTO METRICO

PARTE ESTIMATIVA

prg	cod	descrizione lavori e prestazioni	Um	Q.tà	prezzo	Importo
17	VAR.971	Fornitura ed installazione di disco del diametro di cm. 60 in alluminio 25/10, scatolata e rinforzata, completa di attacchi speciali, lavorazioni comprendenti operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola retroriflettente di classe 2 speciale.				
		su via Kennedy	cad	4,00		
			cad	4,00	50,00	200,00
18	VAR.951	Fornitura ed installazione di attraversamento pedonale in alluminio 25/10; completo di attacchi speciali staffe e bulloneria zincati, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante, nella parte posteriore e rivestito nella parte anteriore con pellicola retroriflettente di classe 2 speciale: dimensioni da cm. 60x60				
		attraversamento pedonale	cad	4,00		
			cad	4,00	50,00	200,00
19	VAR.959	Fornitura ed installazione di " SEGNALE PERICOLO" in alluminio 25/10; completo di attacchi speciali staffe e bulloneria zincati, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante, nella parte posteriore e rivestito nella parte anteriore con pellicola retroriflettente di classe 2 speciale: TRIANGOLARE lato da cm. 60				
		segnalazione dosso	cad	3,00		
		segnalazione attrav . pedonale	cad	3,00		
			cad	6,00	50,00	300,00



LAVORI INTERCONNESSIONE TRONCHI PISTE CICLOPEDONALI
SUL TERRITORIO COMUNALE

Specif. interv. Incrocio Via Kennedy - Via Francesco Gonzaga

COMPUTO METRICO

PARTE ESTIMATIVA

prg	cod	descrizione lavori e prestazioni	Um	Q.tà	prezzo	Importo
20	VAR.980	Fornitura e posa di supporti tubolari da m. 3,00 per dischi e triangoli ; palo in acciaio del diametro di mm. 60 spessore mm. 3 completo di boccia, dispositivo antirotazione, di staffe, bulloni e tappo superiore in pvc. , plinto in cls dim. 30 x 30 x 30	cad	16,00		
			cad	16,00	30,00	480,00
21	VAR.011	Opere in economia . Operaio Specializzato	ore	30,00		
			ore	30,00	32,00	960,00
22	VAR.013	Opere in economia . Operaio Specializzato	ore	30,00		
			ore	30,00	31,00	930,00
23	NOL.011	Opere in economia . Miniescavatore gommato con operatore	ore	30,00		
			ore	30,00	45,00	1.350,00

Totale **68.066,70**