



COMUNE di PORTO MANTOVANO
Provincia di Mantova

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2019

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

CUP C39J19000540004

Oggetto: **CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA E QUADRO
ECONOMICO**

Responsabile del procedimento :	Il Responsabile dell'Area Tecnica <i>Arch. Rosanna Moffa</i>
Progettista :	Il Tecnico <i>Geom. Paolo Zangelmi</i>

<u>Elaborato :</u> B		<u>Data:</u> 12 Dicembre 2019
------------------------------------	--	----------------------------------

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

VIA G.ZAMBELLI

- Demolizione della attuale pavimentazione dei marciapiedi;
 - Realizzazione di nuovo marciapiedi della larghezza di mt. 1,50 in battuto di cemento
 - Realizzazione e razionalizzazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche mediante nuovi pozzetti con caditoie per il convogliamento delle acque superficiali nella fognatura comunale ;
 - Fresatura superficiale del piano viabile, stesa di tappeto d'usura spessore 4 cm compressi con formazione delle pendenze , rialzo e la sistemazione dei chiusini e delle caditoie, sistemazione della rete di scolo delle acque meteoriche.
- Importo Totale € 52.000,00

VIA D.ALIGHIERI

- Fresatura superficiale di parte del piano viabile, stesa di tappeto d'usura spessore 4 cm compressi con formazione delle pendenze , rialzo e la sistemazione dei chiusini e delle caditoie, sistemazione della rete di scolo delle acque meteoriche.
- Importo Totale € 35.500,00

VIA G.DA PADOVA

- Demolizione e rifacimento di alcuni tratti della attuale pavimentazione dei marciapiedi dissestati;
 - Sistemazione della cordolature di contenimento delle aiuole;
 - Risanamento del fondo della banchina stradale;
 - Realizzazione e razionalizzazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche mediante nuovi pozzetti con caditoie per il convogliamento delle acque superficiali nella fognatura comunale ;
 - Fresatura superficiale del piano viabile, stesa di tappeto d'usura spessore 4 cm compressi con formazione delle pendenze , rialzo e la sistemazione dei chiusini e delle caditoie, sistemazione della rete di scolo delle acque meteoriche.
- Importo Totale € 57.500,00

RIEPILOGO LAVORI

VIA G.ZAMBELLI	€	52.0000,00
VIA D.ALIGHIERI	€	35.500,00
VIA G.DA PADOVA	€	57.500,00
TOTALE	€	145.000,00

QUADRO ECONOMICO

Visto il computo estimativo allegato al progetto la spesa complessiva preventivata è di € 200.000,00 come da quadro economico seguente:

Lavori a base d'asta	Euro	145.000,00
Oneri della sicurezza	Euro	4.000,00
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	Euro	149.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. 22% sui lavori	Euro	32.780,00
Spese tecniche art.113 D.lgs.50/2016	Euro	2.980,00
Spese tecniche sicurezza	Euro	4.400,00
Spese ANAC	Euro	30,00
Lavori propedeutici	Euro	1.500,00
Assicurazione verificatore	Euro	300,00
Imprevisti/arrontodamenti	Euro	9.010,00
Totale somme a disposizione	Euro	51.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	Euro	200.000,00

Il Tecnico
Geom. Paolo Zangelmi