COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE TECNICO

LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

DETERMINAZIONE N. 933
del 27/12/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L. DELLE OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA". IMPEGNO DI SPESA. CUP C37H22002410004. CIG ZC13DDCE70.
CIG: ZC13DDCE70

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA:

- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 12/6/2023 di approvazione della Nota di aggiornamento del DUP 2023 – 2025 e del Bilancio di Previsione 2023 – 2025;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 12/6/2023 di approvazione del Peg 2023 – 2025 parte contabile e di affidamento dei capitoli del PEG ai responsabili titolari di Posizione Organizzativa;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 66 del 27/06/2023 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIANO) 2023 – 2025.

Visto che con Delibera della Giunta Comunale n° 182 del 30/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo alle "OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA" CUP C37H22002410004, dell'importo totale di € 94.680,00;
Visto che con Determina n. 407 del 6/7/2023 è stata approvata la Variante del progetto "OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA" CUP C37H22002410004 per un importo totale di progetto che risulta invariato pari ad € 94.680,00 ma con importo lavori di euro 39.000 compreso gli oneri della sciurezza;
Considerato che negli interventi sopraccitati è prevista una serie di opere complementari , meglio specificate nell'allegato computo metrico, quali opere connesse e successive alla rimozione dei pali e linea ENEL aerea per garantire il rifacimento di tutti i nuovi allacci, demolizione di parte del marciapiede per consentire il rifacimento della linea ENEL, predisposizione di impianto di illuminazione pubblica, fresatura superficiale del piano viabile, e stesa di un tappeto d'usura spessore 4 cm compressi con formazione delle pendenze in alcune aree e vie limitrofe a via Roma, realizzazione e razionalizzazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche mediante tubazioni in pvc e nuovi pozzetti con caditoie per il convogliamento delle acque superficiali nella fognatura comunale nelle zone che vengono riasfaltate, sostituzione dei chiusini in cemento ammalorati con nuovi chiusini in ghisa.
Preso atto che con la Delibera della Giunta Comunale n° 181 del 30/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PRIMO TRATTO DI VIA ROMA NEL CENTRO STORICO E COMMERCIALE DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO" per l'importo totale di € 170.000,00, di cui € 129.800,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi € 133.800,00 oltre ad € 36.200,00 per somme a disposizione – CUP: C35F22001250002;
Visto il contratto di appalto stipulato in data 05/09/2023 Rep. N. 7483 con la ditta Franzoni e Bertoletti S.r.l. con sede in via Liguria,36, S.Giorgio Bigarello con il quali sono stati affidati i

Copia informatica per consultazione

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PRIMO TRATTO DI VIA ROMA NEL CENTRO STORICO E COMMERCIALE DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO;
Ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori di complementari alla ditta Franzoni e Bertoletti S.r.l. con sede in via Liguria,36, S.Giorgio Bigarello, aggiudicataria dei lavori principali del tratto attiguo, per dare continuità agli interventi evitando interconnesioni nel cantiere in essere
Dato atto che, ai sensi dell'art. 26 della L.n.488/1999, come modificata dal D.L. 168/2004, per l'acquisto del servizio in argomento ci si è avvalsi della piattaforma SINTEL Regione Lombardia, realizzata da Lombardia Informatica S.p.A. nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 163/2006, dal relativo Allegato XII, dalla Direttiva 2004/18/CE, nonché in conformità al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità.
Atteso che in data 22/12/2023 si è provveduto al lancio di una RDO – richiesta di offerta – n. 177950190 rivolta alla ditta sopraccitata per l'esecuzione dei lavori sopraccitati per un importo a base di gara di € 38,000,00 oltre ad € 1.000,00 per oneri della sicurezza;
Vista l'offerta presentata dalla ditta Franzoni e Bertoletti S.r.l. n. 1703263984579 in data 22/12/2023 tramite il portale Sintel che, per l'esecuzione dei lavori sopraccitati, ha offerto uno sconto del 1,01% corrispondente ad € 383,80 per un importo di € 37,616,20 oltre € 1,000,00 per oneri della sicurezza per totali € 38.616,20 oltre IVA 22% per complessivi € 47,111,76;
Valutato di procedere alla realizzazione di ulteriori lavori di asfaltatura e sistemazioni utilizzando il ribasso ottenuto € 383,80 oltre IVA 22% per € 468,24 e le somme a disposizione nel quadro economico di € 491,27 (netti € 402,68) per totali € 959,51 IVA 22% compresa (netti 786,48)
Ritenuto opportuno procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto come previsto dall'art. 50 del D.Lgs 36/2023;
Visto il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";
Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 29/12/2022 con il quale la sottoscritta è nominata Responsabile della Posizione Organizzativa "Area Tecnica – Settore Opere /Pubbliche Manutenzione e Ambiente – Settore Gestione del Territorio";
Visto il Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000

DETERMINA

1)- di affidare alla Ditta Franzoni e Bertoletti S.r.l. con sede in via Liguria,36, S.Giorgio Bigarello P.IVA 01297860205 le OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA" CUP C37H22002410004 per un importo di € 38.616,20 oltre a € 786,48 per totali € 39.402,68 oltre IVA 22% per complessivi € 48.071,27;
2)-di impegnare la spesa di € 48.071,27 IVA compresa, mediante imputazione come segue:

Importo	Codice	Oggetto	Anno Bilancio
€ 48.071,27	2361071000	Manut.straordin.strade e marciapiedi fin.oneri	490/2023

3) Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 2023;

Lì, 27/12/2023

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MOFFA ROSANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

Comune di Porto Mantovano
Provincia di Mantova

COMPUTO METRICO

OGGETTO: OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA ROMA.VARIANTE

COMMITTENTE:

Porto Mantovano , 22/12/2023

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Copia informatica per consultazione

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 Z.1.16 13/12/2022	DEMOLIZIONI DEMOLIZIONI							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
2 MA.00.005.0 005 09/08/2022	Operaio specializzato edile 3° livello Operaio specializzato edile 3° livello ricerca tubazioni e collegamenti		20,00			20,00		
	SOMMANO ora					20,00	39,15	783,00
3 MA.00.005.0 015 09/08/2022	Operaio comune edile 1° livello Operaio comune edile 1° livello		20,00			20,00		
	SOMMANO ora					20,00	32,81	656,20
4 NC.10.150.0 020.a 09/08/2022	Nolo di mini-escavatore - compreso operatore Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso carburante, lubrificante: - compreso operatore		18,00			18,00		
	SOMMANO ora					18,00	61,68	1´110,24
5 1U.04.010.00 40 22/12/2023	Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore. Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.		33,76			33,76		
	SOMMANO m					33,76	1,41	47,60
6 1U.04.010.00 10.a 09/08/2022	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in co ... a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale (lung.=32+47+16) incrocio zone limitrofe		95,00 167,50 150,00	3,500 4,500		332,50 167,50 675,00		
	SOMMANO m²					1´175,00	2,72	3´196,00
7 1C.27.050.01 50.b 09/08/2022	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di recupero di rifiuti autorizzati Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di recupero di rifiuti autorizzati per fresatura per fresatura		500,00 675,00	0,030 0,030	18,000 18,000	270,00 364,50		
	SOMMANO 100 kg					634,50	2,53	1´605,29
8 1C.01.110.00 20.b 09/08/2022	Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica: - con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie. Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica: - con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di							
	A R I P O R T A R E							7´398,33

Copia informatica per consultazione

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7′398,33
	recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie. lato sx		55,00	1,000		55,00		
	SOMMANO m²					55,00	8,89	488,95
9 1U.04.010.01 00.a 09/08/2022	Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa la movimentazione nel cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - fino a 12 cm Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - fino a 12 cm lato dx		55,00	1,000		55,00		
	SOMMANO m²					55,00	8,76	481,80
10 1C.27.050.01 00.a 09/08/2022	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 pav. autobloccanti	55,00	0,06	18,000		59,40		
	SOMMANO 100 kg					59,40	3,80	225,72
11 Z.1.18 13/12/2022	ASFALTATURE ASFALTATURE							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
12 1U.04.120.02 00.a 13/12/2022	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ... aldo. Per spessore compresso cm. 5 : - in sede stradale Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 : - in sede stradale risagomatura strada		300,00	0,050		15,00		
	SOMMANO m²					15,00	9,80	147,00
13 1U.04.120.03 10.c 09/08/2022	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da ... a prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 40 mm Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale							
	A R I P O R T A R E							8′741,80

Copia informatica per consultazione

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8′741,80
	dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 40 mm Vedi voce n° 6 [m² 1 175.00]					1′175,00		
	SOMMANO m²					1′175,00	10,01	11′761,75
14 Z.1.17 13/12/2022	MARCIAPIEDI PAVIMENTAZIONI MARCIAPIEDI PAVIMENTAZIONI							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
15 1U.04.130.00 10 09/08/2022	Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm		55,00	1,000		55,00		
	SOMMANO m²					55,00	9,86	542,30
16 1U.04.110.01 50 22/12/2023	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con l ... modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento. Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine. Compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento.		55,00	0,100		5,50		
	SOMMANO m³					5,50	26,25	144,38
17 1U.04.130.00 40.a 22/12/2023	Conglomerato bituminoso freddo ad alte prestazioni per la ... zo di rulli/piastra di idoneo peso, spessore medio:- 20 mm Conglomerato bituminoso freddo ad alte prestazioni per la realizzazione di marciapiedi, composto unicamente da granulato di conglomerato bituminoso, opportunamente frantumato, vagliato e stoccato adeguatamente per garantire le prestazioni della miscela finale e additivi composti da rigeneranti, derivati idrocarburici e plastificanti. La miscela, costipata a 50 colpi per faccia, deve avere valori di stabilità Marshall dopo 7 gg > 4kN (a 25°C), resistenza a trazione indiretta dopo 7gg> 50kPa (a 25°C), perdita in peso prova Cantabro < 10%. Additivo per la produzione di conglomerati bituminosi a freddo, dosaggio al 2,0 - 2,5% sul peso del granulato. Con aggiunta di cemento dosaggio al 1,0 - 2,0% sul peso del granulato. Compresa le difese delle aree di lavoro, la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa cationica al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa manuale e la costipazione a mezzo di rulli/piastra di idoneo peso, spessore medio:- 20 mm		55,00			55,00		
	SOMMANO m²					55,00	11,30	621,50
18 1U.04.130.00 40.b 22/12/2023	Conglomerato bituminoso freddo ad alte prestazioni per la ... e medio:- sovrapprezzo per ogni 10 mm in più oltre i 20 mm Conglomerato bituminoso freddo ad alte prestazioni per la realizzazione di marciapiedi, composto unicamente da granulato di							
	A R I P O R T A R E							21′811,73

Copia informatica per consultazione

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21´811,73
	conglomerato bituminoso, opportunamente frantumato, vagliato e stoccato adeguatamente per garantire le prestazioni della miscela finale e additivi composti da rigeneranti, derivati idrocarburici e plastificanti. La miscela, costipata a 50 colpi per faccia, deve avere valori di stabilità Marshall dopo 7 gg > 4kN (a 25°C), resistenza a trazione indiretta dopo 7gg> 50kPa (a 25°C), perdita in peso prova Cantabro < 10%. Additivo per la produzione di conglomerati bituminosi a freddo, dosaggio al 2,0 - 2,5% sul peso del granulato. Con aggiunta di cemento dosaggio al 1,0 - 2,0% sul peso del granulato. Compresa le difese delle aree di lavoro, la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa cationica al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa manuale e la costipazione a mezzo di rulli/piastra di idoneo peso, spessore medio:- sovrapprezzo per ogni 10 mm in più oltre i 20 mm							
			55,00	8,000		440,00		
	SOMMANO m²					440,00	2,53	1´113,20
19 1U.04.130.00 20.a 22/12/2023	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo preconfezionato							
		2,00	10,00		15,000	300,00		
			20,00		15,000	300,00		
	SOMMANO m² x cm					600,00	1,09	654,00
20 Z.1.19 13/12/2022	ACQUE METEORICHE POZZETTI ACQUE METEORICHE POZZETTI							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
21 1C.02.100.00 60.c 12/12/2022	Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura ... con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in presenza di reti di servizi, eseguito a macchina e con interventi manuali, comprese le opere provvisionali di protezione e segnalazione, di puntellazione e sospensione delle reti, escluse le armature degli scavi: - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere							
	per caditoie	4,00	1,50	1,000	1,000	6,00		
	SOMMANO m³					6,00	18,81	112,86
22 1C.27.050.01 00.a 13/12/2022	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010							
	caditoie		4,00	0,500	19,000	38,00		
	SOMMANO 100 kg					38,00	3,80	144,40
23 1U.04.450.00 10.a 12/12/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione ... azione luce netta chiusino. Per superfici:- fino a 0,25 m² Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e							
	A R I P O R T A R E							23´836,19

COMMITTENTE:

Copia informatica per consultazione

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23′836,19
	segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:- fino a 0,25 m² 50x50					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	47,50	332,50
24 1U.04.450.00 10.b 12/12/2022	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione ... zione luce netta chiusino. Per superfici:- oltre a 0,25 m² Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:- oltre a 0,25 m²					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	105,75	423,00
25 1U.01.250.00 10.a 22/12/2023	Allacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta esistente. Compresi: la demolizione in breccia della muratura della cameretta, della banchina e del rivestimento per l'immissione del nuovo condotto; le opere provvisionali - per tubi con sezione interna fino a 0,10 m² Allacciamento di nuovo condotto fognario a cameretta esistente. Compresi: la demolizione in breccia della muratura della cameretta, della banchina e del rivestimento per l'immissione del nuovo condotto; le opere provvisionali per la deviazione provvisoria delle acque, aggottamenti e spurghi; i ripristini murari, delle banchine, dei rivestimenti, degli intonaci; il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero: - per tubi con sezione interna fino a 0,10 m²					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	532,91	2′664,55
26 1C.12.620.01 30.a 12/12/2022	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi alt - pozzetto con fondo più chiusino, altezza cm 55 circa Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più chiusino, altezza cm 55 circa					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	72,44	289,76
27 1C.12.610.00 10.d 10/08/2022	Anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 55 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 164 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 60x60 cm, h = 55 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 164 caditoie					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	64,17	128,34
28 1U.04.180.00	Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124. Inclusa la							
	A R I P O R T A R E							27′674,34

Copia informatica per consultazione

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27´674,34
40.b 10/08/2022	movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativ - luce 550 x 550 mm, altezza 38 mm, peso 48 kg Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - luce 550 x 550 mm, altezza 38 mm, peso 48 kg					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	230,04	460,08
29 1U.04.170.00 40.d 12/12/2022	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, c.....gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 450 x 450 mm, altezza 75 mm, peso 48 kg Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 450 x 450 mm, altezza 75 mm, peso 48 kg					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	139,69	838,14
30 1C.12.010.00 50.c 10/08/2022	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, co.....lasse di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s = 4,7 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s = 4,7							
	caditoie acque meteoriche	1,00	10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	18,48	184,80
31 1U.04.110.01 60 12/12/2022	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela di inerti di dimensione massima .....chine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela di inerti di dimensione massima di 30 mm (peso specifico medio asciutto 1.500 Kg/m³), acqua e cemento tipo CEM II/A-L, classe 32.5 (norma UNI EN 197-1) nella misura del 5% sul peso degli inerti asciutti, compreso l'onere del successivo spandimento, sulla superficie dello strato, di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg. 1 per m², saturata da uno strato di sabbia. Comprensiva di fornitura dei materiali, le prove in laboratorio ed in sito, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione.							
				0,400	0,600	0,24		
	SOMMANO m³					0,24	42,09	10,10
32	Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi ... etro							
	A R I P O R T A R E							29´167,46

Copia informatica per consultazione

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29´167,46
1C.12.010.01 00.i 12/12/2022	esterno (De) e tipo curva: - De 160, curva aperta 45° Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Conformi alle norme UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e tipo curva: - De 160, curva aperta 45°					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	15,15	60,60
33 1C.12.010.01 00.j 12/12/2022	Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi ... etro esterno (De) e tipo curva: - De 160, curva chiusa 90° Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Conformi alle norme UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e tipo curva: - De 160, curva chiusa 90°					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	16,94	67,76
34 1U.01.110.00 60.b 10/08/2022	Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1-2 N/mm²; eseguito: - in trincea Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito: - in trincea							
	caditoie	4,00	5,00	0,400	0,400	3,20		
	linee enel e ip *(lung.=19+28,50+30+11)		88,50	0,400	0,400	14,16		
	SOMMANO m³					17,36	120,85	2´097,96
35 1C.02.350.00 10.a 10/08/2022	Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con terre depositate nell'ambito del cantiere Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere							
	cadioie	4,00	4,00	0,400	0,300	1,92		
	linee enl e ip		88,00	0,400	0,300	10,56		
	SOMMANO m³					12,48	2,94	36,69
36 1U.04.180.00 90.b 14/12/2022	Fornitura e posa in opera di griglie per canalette in ghi ... ento dell'opera. Nei tipi: - larghezza 250 mm, luce 200 mm Fornitura e posa in opera di griglie per canalette in ghisa sferoidale, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, complete di telaio in acciaio saldato, classe C250, a norma UNI EN 124, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, spessore griglia 30 mm. Inclusa la movimentazione, la posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - larghezza 250 mm, luce 200 mm					10,00		
	SOMMANO m					10,00	188,09	1´880,90
37 Z.1.20 12/12/2022	I.P. ENEL I.P. ENEL							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
	A R I P O R T A R E							33´311,37

COMMITTENTE:

Copia informatica per consultazione

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							33´311,37
38 1C.02.100.00 10.a 16/12/2022	Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - fino alla profondità di m. 1,20 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20							
	linee i.p. fronte scuola		30,00	0,600	1,000	18,00		
	linea i.p. libertà		45,00	0,600	1,000	27,00		
	SOMMANO m³					45,00	6,78	305,10
39 1C.27.050.01 00.a 13/12/2022	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010							
	linee i.p. e enel		45,00	0,800	0,300	10,80		
	SOMMANO 100 kg					10,80	3,80	41,04
40 1C.02.350.00 10.a 10/08/2022	Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con terre depositate nell'ambito del cantiere Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere							
	ip		75,00	0,300	0,600	13,50		
	SOMMANO m³					13,50	2,94	39,69
41 1U.04.110.01 60 12/12/2022	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela di inerti di dimensione massima .....chine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela di inerti di dimensione massima di 30 mm (peso specifico medio asciutto 1.500 Kg/m³), acqua e cemento tipo CEM II/A-L, classe 32.5 (norma UNI EN 197-1) nella misura del 5% sul peso degli inerti asciutti, compreso l'onere del successivo spandimento, sulla superficie dello strato, di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg. 1 per m², saturata da uno strato di sabbia. Comprensiva di fornitura dei materiali, le prove in laboratorio ed in sito, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione.							
			10,00	0,500	0,600	3,00		
	SOMMANO m³					3,00	42,09	126,27
42 1U.01.110.00 60.b 10/08/2022	Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1-2 N/mm²; eseguito: - in trincea Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito: - in trincea							
	ip		75,00	0,600	0,200	9,00		
	SOMMANO m³					9,00	120,85	1´087,65
	A RIPORTARE							34´911,12

COMMITTENTE:

Copia informatica per consultazione

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							34´911,12
43 1C.02.350.00 10.a 10/08/2022	Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con terre depositate nell'ambito del cantiere Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere ip		75,00	0,400	0,400	12,00		
	SOMMANO m³					12,00	2,94	35,28
44 1C.12.620.01 30.a 12/12/2022	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi alt - pozzetto con fondo più chiusino, altezza cm 55 circa Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più chiusino, altezza cm 55 circa i.p					2,00 3,00		
	SOMMANO cad					5,00	72,44	362,20
45 1U.04.170.00 40.d 12/12/2022	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, c.....gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 450 x 450 mm, altezza 75 mm, peso 48 kg Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 450 x 450 mm, altezza 75 mm, peso 48 kg i.p.					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	139,69	279,38
46 1U.04.170.00 40.f 14/12/2022	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, c.....gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 600 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 74 kg Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 600 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 74 kg enel					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	234,08	468,16
47 1U.04.170.00 40.e 12/12/2022	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, c.....gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 57 kg							
	A R I P O R T A R E							36´056,14

Copia informatica per consultazione

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							36´056,14
	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 57 kg					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	158,83	158,83
48 1C.12.150.00 40.g 12/12/2022	Tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. - De 125 - Di 107 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 125 - Di 107 linee enel e ip					30,00		
	SOMMANO m					30,00	7,59	227,70
49 1C.12.150.00 40.i 12/12/2022	Tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. - De 160 - Di 138 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 160 - Di 138 ENEL					89,00		
	SOMMANO m					89,00	10,78	959,42
50 1C.02.350.00 10.a 10/08/2022	Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con terre depositate nell'ambito del cantiere Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere enel		60,00	0,400	0,400	9,60		
	enel privati		75,00	0,400	0,500	15,00		
	SOMMANO m³					24,60	2,94	72,32
51 1C.12.150.00 40.e 14/12/2022	Tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. - De 90 - Di 75 Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 90 - Di 75 enel privati					42,00		
	SOMMANO m					42,00	5,73	240,66
	A R I P O R T A R E							37´715,07

COMMITTENTE:

Copia informatica per consultazione

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							37´715,07
52 1C.02.100.00 30.a 10/08/2022	Scavo a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito con mezzi meccanici: - con deposito delle terre nell'ambito del cantiere. Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.75 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere. enel privati		42,00	0,800	1,000	33,60		
	SOMMANO m³					33,60	8,48	284,93
	Parziale LAVORI A MISURA euro							38´000,00
	T O T A L E euro							38´000,00

Porto Mantovano , 22/12/2023

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Copia informatica per consultazione

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
R I P O R T O	

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura euro	38´000,00
Sommano euro	38´000,00
Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A corpo euro	1´000,00
Sommano euro	1´000,00
TOTALE OPERE A BASE D'ASTA euro	39´000,00
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
IVA 22% euro	8´580,00
Spese tecniche art.113 D.lgs. 50/2016 euro	820,00
Contributi ANAC euro	0,00
Illuminazione pubblica sostituzione pali euro	20´680,00
Spostamento linea elettrica enel euro	24´132,73
Opere preliminari euro	976,00
Imprevisti euro	491,27
Sommano euro	55´680,00
TOTALE euro	94´680,00

Porto Mantovano , 22/12/2023

Il Tecnico

A R I P O R T A R E	

Copia informatica per consultazione

Report della Procedura FRANZONI E BERTOLETTI OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA n. 177950190 effettuata da Comune di Porto Mantovano

Sommario

Configurazione della Procedura 1
Partecipanti alla Procedura 2
Riepilogo Offerte 3
Aggiudicazione del vincitore 3
Registro di controllo 4
Comunicazioni di Procedura 5

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura	177950190
Nome Procedura	FRANZONI E BERTOLETTI OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA
Descrizione Procedura	
Codice Gara	1
Destinatari	
Codice CIG	ZC13DDCE70
	No
Num. Protocollo	3359005
Num. Protocollo Ente	Non protocollata
Num. Protocollo Esterno	Non protocollata
Num. Procedura Ente	Numero di Procedura assente
Codice CPV principale	45230000-8 - Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento

Copia informatica per consultazione

Codici categorie SOA	OG 3 I - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane (classe I).
Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse
Responsabile Unico del Progetto	ROSANNA MOFFA
Nome Ente	Comune di Porto Mantovano

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura	Affidamento diretto
Somministrazione	No, quantitativi ed o importi sono definiti
Modalità offerta economica?	Valore percentuale
Valore totale della trattativa	38.000,00000 EUR
Opzione proroga (mesi)	-
Opzione rinnovo (mesi)	-
Opzione rinnovo (importo)	-
Modalità di acquisizione	Acquisto
Mesi modalità di acquisizione	3

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura	venerdì 22 dicembre 2023 17.09.54 CET
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	venerdì 22 dicembre 2023 17.57.31 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Copia informatica per consultazione

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale	FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L.
Login	user_40451
Indirizzo e-mail	franzoni.bertoletti@legalmail.it
P. IVA / Cod. Istat	01297860205
Indirizzo	VIA LIGURIA N. 36, 46051 BIGARELLO (Italia)
Numero telefono	037645554

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta	1703263984579
Num. Protocollo Ente	Non protocollata
Fornitore	FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L.
Modalità di partecipazione	Forma Singola
Data	venerdì 22 dicembre 2023 17.53.04 CET
Sconto	1,01000 %
Punteggio economico	100,00
Punteggio totale	100,00

Aggiudicazione del vincitore

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile Unico di Progetto

Nome	MOFFA ROSANNA
Login	user_84821
Società (P.IVA o Cod. ISTAT)	Comune di Porto Mantovano (00313570202)
Indirizzo email	comuneportomantovano@legalmail.it

Copia informatica per consultazione

Num. telefono	0376389033

Tabella 5. Fornitore vincente

Nome	FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L.
Login	user_40451
Società (P.IVA o Cod. ISTAT)	FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L. (01297860205)
Indirizzo email	franzoni.bertoletti@legalmail.it
Num. telefono	037645554
Commento all'aggiudicazione	aggiudicazione

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
venerdì 22 dicembre 2023 17.58.23 CET	Aggiudicazione	L`aggiudicazione definitiva della procedura FRANZONI E BERTOLETTI OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA (ID#177950190) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.
venerdì 22 dicembre 2023 17.58.17 CET	Chiusura Proposta di Aggiudicazione	L`aggiudicazione provvisoria della procedura FRANZONI E BERTOLETTI OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA (ID#177950190) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.
venerdì 22 dicembre 2023 17.58.09 CET	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato FRANZONI E BERTOLETTI OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA (ID 177950190) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
venerdì 22 dicembre 2023 17.57.49 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura FRANZONI E BERTOLETTI OPERE COMPLEMENTARI LAVORI

Copia informatica per consultazione

Data	Oggetto	Testo
		DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA (ID 177950190) è iniziata.
venerdì 22 dicembre 2023 17.57.47 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1703263984579) della Procedura FRANZONI E BERTOLETTI OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA (ID 177950190) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 22 dicembre 2023 17.57.42 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell`offerta del fornitore user_40451 sulla Procedura con ID 177950190 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 22 dicembre 2023 17.57.36 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura FRANZONI E BERTOLETTI OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA (ID 177950190).
venerdì 22 dicembre 2023 17.53.04 CET	Invio Offerta	L`offerente FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L. ha inviato con successo un`offerta nel Mercato FRANZONI E BERTOLETTI OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA (ID 177950190).
venerdì 22 dicembre 2023 17.10.04 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato FRANZONI E BERTOLETTI OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA (ID 177950190).
venerdì 22 dicembre 2023 17.09.54 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 177950190). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

DETERMINAZIONE N. 933 / 2023 (LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE)

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L. DELLE OPERE COMPLEMENTARI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA". IMPEGNO DI SPESA. CUP C37H22002410004. - **CIG ZC13DDCE70**

UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente determinazione per cui la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi del comma **4** dell'art. **151** , del D.Lgs. **18/08/2000** , N **° 267 TESTO UNICO delle leggi sull'ordinamento degli enti locali**

in data 28/12/2023

Importo	Capitolo	Oggetto	Numero	Anno	Tipo
48.071,27	2361071000/0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI (FIN. ONERI E.4500)	490 sub 243	2023	Sub-Impegno

Lì, 28/12/2023

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
RAGIONERIA – FINANZE – BILANCIO
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione