

Oggetto: ESECUZIONE DI INDAGINI PRELIMINARI AL TERRENO IN VIA LIBERTA' A SOAVE DI PORTO MANTOVANO FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA LIBERTA' LOTT 2 - (PNRR) M.5-C.2-I.2.1 - CUP: C31B21004650001

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Cod.	Lavorazione	U.M.	Prodotti	Importo unitario	Importo totale
1	SCAVI DEL TERRENO				
	Formazione di scavi tramite escavatore in modo superficiale ed a mano nella zona adiacente all'impiantistica sotterranea secondo le indicazioni della D.L. in prossimità dei pali dell'illuminazione esistenti compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.				
	cm 50 * cm 200 * profondità cm 100 circa	cad.	3	900,00	2.700,00
2	RIEMPIMENTO SCAVI				
	Riempimento delle zone oggetto di scavo tramite escavatore, con materiali di risulta, compresa la fornitura e posa di inerte mancante ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.				
	cm 50 * cm 200 * profondità cm 100 circa	cad.	3	600,00	1.800,00
	TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA				4.500,00
	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO				
OS1	Oneri della sicurezza compresi, POS e adempimenti protocollo prevenzione COVID-19 nei cantieri edili del 24.04.2020 Cantiere.	corpo	1	50,00	50,00

OS2	Formazione di delimitazione area di cantiere formata da recinzione prefabbricata metallica fissata tramite manufatti in cemento compresa la rimozione finale (dopo i rilievi della D.L.) e compreso ogni onere per dare il lavori finito a regola d'arte.	corpo	3	250,00	750,00
	TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA				800,00
	TOTALE LAVORI DI APPALTO				5.300,00

Mantova, lì 23.09.2022

Il tecnico

architetto Giuseppe Meresto

