



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

**EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA TREVES MEDIANTE
SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI – LOTTO 1
CUP: C34D22001020001 - PNRR M2C4I2.2**

**PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE
IN CORSO D'OPERA**



VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Responsabile Unico del Procedimento:		I progettisti: architetto Giuseppe Menestò
architetto Rosanna Moffa		
Elaborato:	Data:	
Var 4	gennaio 2023	

Sottoscritti digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Provincia di Mantova

AREA TECNICA

Settore Opere Pubbliche, Manutenzioni e Ambiente

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano, strada Cisa 112;

LAVORI: APPALTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA TREVES MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI – LOTTO 1 - PNRR M2-C4-I2.2;

IMPRESA AFFIDATARIA: ditta RABO S.r.l. via Divisione Acqui, 6, 46051 Bigarello (MN) – P.IVA: 01806300206;

IMPORTO LAVORI DI PROGETTO: euro 90.000,00, di cui di cui euro 67.767,43 per lavori soggetti a ribasso, euro 1.032,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi euro 68.800,00 ed euro 21.200,00 per somme a disposizione;

IMPORTO AFFIDAMENTO: euro 66.412,08 oltre agli oneri della sicurezza di euro 1.032,57 per un importo di affidamento di euro 67.444,65 oltre all'IVA 22% di euro 14.837,82 per complessivi euro 82.282,47;
(Determina di aggiudicazione n. 455 del 09.09.2022)
CUP: C34D22001020001 - CIG: 9356895206

CONTRATTO: Rep. 7476 del 5.11.2022.

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI n. 1

ELENCO NUOVI PREZZI

NP 1 – Variante al serramento D - Fornitura e posa di nuovi serramenti in alluminio a taglio termico anodizzato (tipo ALUK serie C67K o similare) RAL 7038 lucido, a giunto aperto, completi di accessori standard, $U_w < 1,40$, completi di vetrocamera costituita da doppia lastra antisfondamento

di sicurezza mm 6+4 con pellicola interna in plastica mm 0,76 - camera interna almeno mm 12 we argon con canalino in fibra di vetro - mm 4+4 con pellicola interna in plastica mm 0,38, silence (Ug 1.0 - Psig 0.05 - 46 dB), ferramenta a scomparsa, il tutto realizzata come da certificato di prova con abbattimento 44dB del produttore. Il serramento sarà dotato di n. 2 finestre ad un'anta, n. 4 finestre a vasistas e n. 3 vetrate fisse più una porta U.S. a specchiatura vetrata unica trasparente con sopra luce fisso vetrato trasparente (si veda abaco dei serramenti). Compresi i motorini per l'apertura elettrica, uno per ogni vasistas (escluso il cablaggio). Le maniglie delle due ante saranno dotate di chiusura con chiave. Compreso il maniglione antipanico della porta certificati CE. Colore a scelta della D.L.. Sono comprese le opere edili, i ponteggi ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. I serramenti devono rispettare i requisiti minimi stabiliti dalla DGR Lombardia VIII/5773 del 31.10.2007 e s.m.i..I prodotti devono essere marchiati CE di cui direttiva 89/106; UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN 12208 classe 9A di tenuta all'acqua; UNI EN 12211 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento.

Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante minimo di 44 dB (ISO 717) e la prestazione termica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i...

mq **€** **721,64**

(settecentoventuno/64)

NP 2 – Sovrapprezzo nuovo cassonetto in alluminio coibentato tipo B -
Sovrapprezzo per maggiore dimensione cassonetto in alluminio

coibentato completo di sportello di ispezione trasmittanza Usb 1,20,
lunghezza cm 150 comprese le opere edili di adeguamento ed ogni
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Cad. € **250,00**

(duecentocinquanta/00)

NP 3 – Sovraprezzo per oneri di scarica a seguito del recupero degli
stessi in R13 comprese le certificazioni finali da parte di impianti
autorizzati.

corpo € **600,00**

(seicento/00)

Porto Mantovano, li 18.01.2023

L'IMPRESA
RA.BO. Srl
Sig. Nicola Ragazzoni

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Giuseppe Menestò

Visto

IL PROGETTISTA E RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Arch. Rosanna Moffa