

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	M I S U R A Z I O N I:				Quantità	prezzo lordo	importo lordo 2	importo netto netto	incidenza mano d'opera
	Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso					
Connettore per il rinforzo di solai in legno composto da una piastra in acciaio piegata a forma di omega del diametro di mm 10 certificato CE E.41.27 - Prezziario Regione Veneto 2023 M I S U R A Z I O N I: connettori interasse 40 cm SOMMANO cadauno		9968,00			9968,00			10,69%	
					9968,00	2,69	26813,92	23947,51	4789,50
Fornitura e posa in opera di struttura di copertura in legno lamellare di abete verniciato,certificato FSC, composto da : Aule: archi a 2 cerniere Servizi: travi curve Mensa: travi lineari Assito in tutto gli ambienti: perlinato in abete da 25mm maschiato. Carpenterie metalliche propedeutiche al montaggio: incluse Comprensivo di trasporto eccezionale M I S U R A Z I O N I: Zona mensa (rilievo strumentale da modello esecutivo Zona interna zona volte R3 (rilievo Zona aule (rilievo strumentale da modello esecutivo SOMMANO mq		177,00			177,00				
		318,00			318,00				
		1086,00			1086,00				
					1581,00	296,08	468102,48	418062,32	41806,23
							494.916,40 €	442.009,84 €	46.595,73 €