

REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA IN STRADA DOSSO - PNRR - M4C1I1.1 - LAVORAZIONI ACCESSORIE ESTERNE - <i>OPERE EDILI</i> CUP: C35E22000010006						
codice	Voce Lavorazione	U.M.	Q.tà	P.U.	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO COMPLESSIVO
LOM252.OC.ITA.Pa04.D0201.Mb002.0255.-	Fornitura e posa Misto stabilizzato naturale - peso specifico medio 1,8 t/m3 - spessore 20 cm compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. (pavimentazione esterna cortili aule)	mc	82,32	39,92	3.286,21	
NP 1 (cortili aule strato sottostante)	Sottofondo drenante PAVIFILL Realizzazione in opera di sottofondo drenante tipo "Pavima Pavifill®", costituita da una miscela in conglomerato cementizio contenente inerti (dim. max. 4/8 mm), acqua, cemento e additivi per la corretta maturazione della pavimentazione, posto in opera mediante autobotte direttamente sull'area di stesa dello spessore medio di 10,00 cm, senza ossidi coloranti e distribuito attraverso macchina roller-screed e /o stadia seguendo le quote di progetto definite attraverso il posizionamento stabile di cordoli, marciapiedi di contenimento, tavole e/o griglie, che ne delimitino il getto. Tagli o giunti realizzati a fresco che garantiscano un perfetto ritiro. Il getto non dovrà di norma essere eseguito con temperature ambiente inferiori a 0 °C e superiori a 30 °C, né sotto la pioggia. Escluso lo scavo e la preparazione del piano di posa in idoneo materiale inerte (stabilizzato 0/20) opportunamente costipato, la casseratura perimetrale e il successivo lievo della casseratura (non necessaria), acqua e corrente elettrica.	mq	410,40	50,00	20.520,00	
NP 2 (cortili aule strato soprastante)	Pavimentazione architettonica in PAVIDRENA Realizzazione in opera di pavimentazione drenante "Pavima Pavidrena®", composta da inerte naturale selezionato (Ciottolo tipo "BOTTICINO" o similari, pezzatura 2/5 mm) e resina poliuretanica monocomponente non ingiallente, priva di emissioni di composti organici volatili (COV), stesa e lisciata a mano, dello spessore medio di cm. 1,50. Esclusa la realizzazione di adeguato sottofondo in calcestruzzo drenante/chiuso o Pavibase.	mq	410,40	68,75	28.215,00	
LOM252.OC.EEA.Pa02.D3007.J0005.0250.-	Fornitura e posa cordoni in conglomerato vibrocompresso, con superficie liscia, retti o con qualsiasi raggio di curvatura, di qualsiasi dimensione, del tipo sormontabile, per aiuola spartitraffico. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. (pavimentazione esterna cortili aule)	ml	75,00	31,35	2.351,25	
NP 3 Giunti di dilatazione pavimentazione esterna aule	Fornitura e posa di giunti di dilatazione in alluminio nella misura di uno ogni pavimentazione antistante l'aula, con profili ad L (h= mm 15) compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	ml	36,00	18,75	675,00	
					Subtotale	55.047,46
NP 4 - Recinzione piazza accesso scuola - solo Muretto in C.A.	Realizzazione muretto in C.A. a filo pavimento compreso di scavo, fondazioni, cordoli in cls cm 25 * cm 25, strutture C.A. , cassaforme, sovrapprezzo cassaforme per getti in curva, acciaio x c.a., rinterro, compresa l'assistenza al fabbro e ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	ml	62,50	64,64	4.040,00	4.040,00
LOM252.1C.28.200.0010.b	18,6% dell'importo Fornitura e posa tende a rullo mensa (assistenza al montaggio).	%	18.500,00	19,94	3.688,90	3.688,90 €
Totale opere soggette a ribasso						62.776,36
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (compresi nell'appalto principale)						0,00
Totale opere in affidamento						62.776,36
Mantova, lì aprile 2026 Il tecnico LL.PP. arch. Giuseppe Menestò Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e s.m.i.						